แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งฉากกั้น PVC ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓	-เพื่อให้มีห้องประชุมที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในการประชุม	-ติดตั้งฉากกั้นห้องทำด้วย PVC ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ เมตร X กว้างไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งรางเลื่อนสไลด์ -ติดตั้งในห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ รายการ	-มีห้องประชุมที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในการประชุม	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนและบัตร	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	-หน้าต่างบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๗๗ ซม. -ติดลูกฟูกอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า ๙๔ X ๗๗ ซม. -สไลด์เปิด-ปิดได้ -ปรับปรุง ณ ห้องทะเบียนและบัตร	๔,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ รายการ	-ประชาชนได้รับความสะดวก ในติดต่อราชการ	สำนักปลัดฯ

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาดมีมาตรฐานบริการแก่ประชาชน	-เพื่อปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน ๓ ชั้น ประกอบด้วย ๑. งานรื้อถอน ๒. งานผนัง – งานพื้น ๓. งานฝ้าเพดาน ๔. งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า – เคาน์เตอร์หลังสุขภัณฑ์ ๕. งานประตู – หน้าต่าง ๖. งานสุขภัณฑ์ ๗. งานระบบไฟฟ้า ๘. งานระบบสุขาภิบาล	๑,๒๘๓,๐๐๐	-	-	-		-จำนวน ๓ ชั้น	-ห้องน้ำสะอาดมีมาตรฐานบริการแก่ประชาชน	สำนักปลัดฯ
รวม	**๓ โครงการ**	**-**	**-**	**๑,๓๑๗,๐๐๐**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน	-ติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส ขนาดยาว ๓.๘ ม. X สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓๙ ช่อง -ติดตั้งสแตนเลส ขนาดยาว ๓.๘ ม. จำนวน ๓๙ ช่อง -ประตูสแตนเลส เปิด-ปิด จำนวน ๔ ชุด ติดตังบริเวณชัน ๒ และชัน ๓ ของอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	๕๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	- เหล็กดัดสแตนเลส ขนาดยาว ๓.๘ ม. X สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓๙ ช่อง - ติดตั้งสแตนเลส ขนาด ยาว ๓.๘ ม. จำนวน ๓๙ ช่อง - ประตูสแตนเลส เปิด-ปิด จำนวน ๔ ชุด	-ทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองการศึกษา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ขนาด ๒๐ x ๔๐ ตร.ม. จำนวน ๓๐๐ ที่นั่ง	-เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน มีโรงอาหารไว้สำหรับรับประทานอาหาร	-จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๒๐x๔๐ ตร.ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงเมท่อนชีสพร้อมเวที	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-อาคาร ๑ หลัง ร้อยละ ๖๐ บุคลากรนักเรียนได้มีสถานที่รับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ	-ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน มีโรงอาหารไว้สำหรับรับประทานอาหาร	กองการศึกษา งานโรงเรียน

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างโรงยิมพร้อมครุภัณฑ์กีฬาในร่ม	-เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีพื้นที่ในการออกกำลังกายและสันทนาการในร่ม	-จำนวน ๑ หลัง ขนาดอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๐x๔๐	-	-	-	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	-๑ หลัง	-โรงเรียนมีโรงยิมที่เป็นสัดส่วน และสามารถใช้เป็นสนามกีฬาแข่งขันกีฬาในร่มได้	กองการศึกษา งานโรงเรียน
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย	-เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีอาคารเอนกประสงค์เพื่อไว้รองรับกิจกรรมของโรงเรียน	-จำนวน ๑ หลัง	-	-	-	๘,๐๙๔,๐๐๐	-	-๑ หลัง	-โรงเรียนมีอาคารเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน	กองการศึกษา งานโรงเรียน
๕	โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจรรย์และห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	-เพื่อให้อาคารมีความสวยงาม -เพื่อให้ห้องน้ำได้มาตรฐาน	-ปรับปรุงทาสีอาคาร -ปรับปรุงห้องน้ำ กั้นห้อง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-๑ แห่ง	-อาคารมีความสวยงามยิ่งขึ้น -ห้องน้ำได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	กองการศึกษา
๖	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และรั้วรอบสนามกีฬาฯ	-เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฯ มีความสวยงามและได้มาตรฐาน	-จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-๑ แห่ง	-สนามกีฬาฯ มีความสวยงามและได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น	กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สนามกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	- เพื่อให้เด็ก เยาวชนในเขตมีสถานที่ออกกำลังกาย	-จำนวน ๑ สนาม	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑ สนาม	- เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง - มีสถานที่ออกก้าลังกายทีได้มาตรฐาน	กองการศึกษา
๘	โครงการก่อสร้างรั้ว (ต่อจากของเดิม) โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนมีรั้วเพื่อระวังป้องกันความปลอดภัย	-จำนวน ๑ แห่ง -โดยก่อสร้างเป็นรั้ว คสล.พร้อมรั้วเหล็ก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า๔๓๐ ม. X สูงไม่น้อยกว่า ๒ ม.	๑,๙๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน มีรั้วโรงเรียนที่มีมาตรฐาน	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
๙	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุมโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่อใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ - เพื่อใช้เป็นห้องประชุมที่สวดงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	<u>ห้องคอมพิวเตอร์</u> - ติดตั้งประตูบานสวิงเบิ้ลกรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๙๕ X ๐.๘๖ ม. จำนวน ๒ ชุด - ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนเบิ้ลกรอบขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ X ๑.๒๐ ม. จำนวน ๖ ชุด <u>ห้องประชุม</u> -ติดตั้งประตูบานสวิงคู่ เบิ้ลกรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๖๖ X ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด -ติดตั้งประตูบานสวิงเดี่ยว เบิ้ลกรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๙๕ X ๐.๘๗ ม. จำนวน ๒ ชุด -ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน เบิ้ลกรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ X ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑๒ ชุด -จำนวน ๑ งาน	๑๕๗,๐๐๐	-	-	-		-จำนวน ๑ งาน	- ทำให้ครู บุคลากร นักเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุมที่มีมาตรฐาน	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่อใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอนทางภาษา	-เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Master Control) - โต๊ะวางชุดควบคุมทั้งระบบไม้ปาร์ติเกิลสำหรับผู้สอน - เก้าอี้สำหรับผู้สอน - เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ ตัว - ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Head Set) จำนวน ๔๑ ชุด - เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน - โต๊ะสำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ ตัว - เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน (Hearing Unit) จำนวน ๔๐ ชุด - เครื่องเล่น DVD สำหรับผู้สอน - ลำโพงประจำห้องเรียน - เหล็กยึดเครื่องรับโทรทัศน์ - เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๕๕ นิ้ว - เครื่องเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/สายนำสัญญาณพร้อมติดตั้งอบรม	๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	- ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน มีห้องเรียนทางภาษาที่มีมาตรฐาน	กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ
รวม	**๑๐ โครงการ**	**-**	**-**	**๓,๑๘๘,๐๐๐**	**๔,๕๐๐,๐๐๐**	**-**	**๑๐,๐๙๔,๐๐๐**	**๑๓,๐๐๐,๐๐๐**	**-**	**-**	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศสมช.สารนารถ **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อให้ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน	-โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคาเหล็ก ขนาด ๑๒.๐๐ ม. X ๒๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมปูกระเบื้อง เพื่อใช้เป็นลานออกกำลังกาย	๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ อาคาร	-ทำให้ทางชุมชนมีอาคารอเนกประสงค์ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๙๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครูสมศักดิ์ (สอนมวย) ถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๙ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๘ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø๐.๖๐ ม. สองข้าง ฝาตระแกรงเหล็ก,บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.	๑,๓๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัยถนนศาลาตาผ่อง (หนองแหวน)ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๙ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพัก คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม.	๑,๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมซอยบ้านตุ้นดอนมะกอก **(ชุมชนดอนมะกอก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ข้างเดียว บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. และถมดินลูกรังบดอัดแน่นเพื่อปรับสภาพทาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ ม. บรรจบแม่น้ำประแสร์ สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือมีปริมาณถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๘ ตร.ม.	๑,๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการชุมชนในยางต่อจากของเดิม **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อให้ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน	-โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคาเหล็กขนาด ๙.๐๐ X ๑๒.๐๐ ม. (ต่อ-เติมใหม่) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมปูกระเบื้องอาคารและระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคารเดิม ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ อาคาร	-ทำให้ทางชุมชนมีอาคารอเนกประสงค์ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล ๒ **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	-เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	-เพื่อติดตั้งโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า จำนวน ๓๕ โคม ราคาโคมละ ๑๓,๐๐๐ บาท	๔๘๖,๘๐๐	-	-	-	-	-โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ โคม	-มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล ๑ **(ชุมชนสุนทรโวหาร)**	-เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	-เพื่อติดตั้งโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า จำนวน ๓๒ โคม ราคาโคมละ ๑๓,๐๐๐ บาท	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓๒ โคม	-มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยพิรุฬกิจ (ซอยรางน้ำ) **(ชุมชนหนองควายเขาหัก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาเดินทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร สองข้าง บ่อพัก คสล.ทุกระยะ ๑๕ เมตร	๖๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าร้านชายสากลถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ **(ชุมชนสุนทรโวหาร)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	-โดยการวางท่อระบายน้ำขนาดø ๐.๘๐ ม. บ่อพักน้ำ ๒ บ่อ และเหล็กพับม้วนเป็นรูปท่อโค้ง ขนาด ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๓ ม. หนา ๙ มม.	๑๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ จุด -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย ๕ **ชุมชนสุนทรโวหาร**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความใปลอดภัยนชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม.	๗๙,๕๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสมศักดิ์ เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) ถนนช้างเผือก ซอย ๓ (ขวามือ) **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ข้างเดียว บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.	๑,๐๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๖๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.	๒,๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านไทรงาม (สุนทรภู่ซอย ๗) **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจรคสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๑ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตร.ม.	๒๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู่ซอย ๕ บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง มั่งคั่ง **ชุมชนพลงช้างเผือก**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจรคสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๖ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตร.ม.	๕๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวน ๑ เส้น - ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๘๐ ม. บริเวณวงเวียนในเพื่อปรับระดับการไหลของน้ำ **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	-โดยการวางท่อระบายน้ำ ø ๐.๘๐ ม. บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. ตั้งแต่บริเวณทางเท้าวงเวียนในไปซอยสุนทรโวหาร ซอย ๙ พร้อมคืนสภาพผิวจราจรหลังท่อและกล่องดักน้ำขนาด ๐.๔๐x๕.๐๐ ม. บริเวณหัวถนนสุนทรภู่ ๑จุด	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ จุด -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ ๑.ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ๒.ปรับปรุงถนนรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๓.ปรับปรุงถนนรอบบ่อฝังกลบขยะทั้ง A และ B ๔.ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะ ๕.ลานล้างรถขยะพร้อมอุปกรณ์ ๖.เครื่องชั่งน้ำหนัก	-เพื่อสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินโครงการก่อสร้าง	-ปรับปรุงถนน อาคารเครื่องชั่ง อาคารคัดแยกขยะและลานล้างรถให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน	๓๙,๐๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	-อาคาร ,ถนน	-ระบบการจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ
๑๘	โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดซื้อดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมแขนโคมยาวยาว ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ม. พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้บริเวณ ๑. ถนนพลงช้างเผือกตั้งแต่แยกวงเวียนในถึงแยกถนนพลงช้างเผือก ซอย ๗ จำนวน ๗๕ โคม ๒. ถนนพลงช้างเผือกซอย ๓ จำนวน ๙ โคม (ตั้งแต่ปากทางแยกพลงช้างเผือกจนถึงบ้านคุณวิสุทธิ์ รวดเร็ว) ๓. ถนนสุนทรภู่ซอย ๕ จำนวน ๙ โคม (ตั้งแต่ปากทางแยกพลงช้างเผือกถึงซอยเทียนดี) รวมทั้งหมด ๙๓ โคม	๑,๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๙๓ โคม	- ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น -มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่างยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพลงช้างเผือก ซอยสตาภิรมย์ (พร้อมดวงโคม) **<u>ชุมชนแหลมท่าตะเคียน</u>**	-เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการ สัญจร -เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่าง	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก -ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น -ปักเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑๔ ต้น -พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๔๗๐ ม. จำนวน ๑ เส้น รวมเงิน ๑๗๓,๐๕๑ บาท ๒. แผนกไฟสาธารณะ -พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๖๙๐ ม. จำนวน ๑ เส้น -โคมไฟสาธารณะ (หลอด LED ๒๐ W.) จำนวน ๑๓ ชุด -ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส (กฟภ.ลงทุน) จำนวน ๑ เครื่อง รวมเงิน ๑๕๙,๗๒๕ บาท **<u>รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต</u>** **<u>๓๕๖,๐๗๐.๓๒ บาท</u>**	๓๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง โคมไฟจำนวน ๑๓ ชุด	-ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น - มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่างยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะ บริเวณซอยศาลาริมคลอง **(ชุมชนดอนมะกอก)**	- เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร - เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่าง	๑.แผนกแรงต่ำภายนอก ๑.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๘,๙ เมตร จำนวน ๑,๖ ต้น ๑.๒ พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW.ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ๑.๓ ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด ๒.แผนกไฟสาธารณะ ๒.๑พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW.ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ๒.๒ ติดตั้งชุดดวงโคม ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด **๓.ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต** **รวมเป็นเงิน ๙๔,๗๑๑.๐๕ บาท**	-	๙๕,๘๐๐	-	-	-	-จำนวน ๓ โคม -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	-ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น -มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่างยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบ้านบึง -แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ ๑) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ ๒) **<u>ชุมชนสารนารถ</u>**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. (เส้นที่ ๑) และ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๖๘ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๒๐ ม. ยาว ๒๓๒ ม. (เส้นที่ ๒)	๒,๐๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า **<u>(ชุมชนสุนทรโวหาร)</u>**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยปรับปรุงด้วยการเสริมผิว (Overlay) ด้วยผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ขนาดกว้างประมาณ ๔-๑๒ ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๖ ตร.ม. บริเวณรอบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลงพร้อมซอยแยกตลาดเทศบาล ๑	๑,๗๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณซอยตรอกขี้หมู **<u>ชุมชนสุนทรโวหาร</u>**	- เพื่อให้มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อการทำความสะอาดบริเวณ ตลาดเทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๓ และถนนในเขตเทศบาลฯ	<u>๑. แผนกแรงต่ำภายนอก</u> - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น - ปักเสา ตอม่อ ขนาด ๔.๕ ม. - พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร - พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖ เมตร - ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. - ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๓ ชุด - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง **ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตรวมเป็นเงิน ๒๑,๕๐๘.๐๗ บาท**	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ถนนมีความสะอาดภูมิทัศน์น่ามอง -ตลาด มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะแก่ผู้มาจับจ่ายใช้สอย	กองสาธารณสุขฯ งานกำจัดฯ
			<u>๒. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ ๑๕(๔๕) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย</u> ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๔๒.๐๐ ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๒,๔๐๗.๕๐ ๒.๓ ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้ไฟ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖,๙๕๕.๐๐ ๒.๔ ค่าค้ำประกันการใช้ไฟ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖,๐๐๐.๐๐ **รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๔.๕๐ บาท** **รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ๓๗,๕๑๒.๕๗ บาท**								

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ **(ชุมชนหนองแหวน)** **(ชุมชนโพธิ์ทอง)** **(ชุมชนในยาง)** **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	-ดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมแขวนโคม ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ม. พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้ พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ ๑. ถนนศาลาตาผ่อง จำนวน ๑ โคม ๒. ถนนบ้านนา ซอย ๒ จำนวน ๙ โคม ๓. ถนนโพธิ์ทอง จำนวน ๓๗ โคม ๔. ถนนเกาะหนองโบสถ์ จำนวน ๔๐ โคม ๕. ซอยสารนารถ จำนวน ๔๗ โคม รวมจำนวน ๑๓๔ โคม ราคาโคมละ ๘,๐๐๐ บาท	-	๑,๐๗๒,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑๓๔ โคม	-มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ **(ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสารนารถ และ ชุมชนหนองแหวน)**	- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน - เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	- ดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมแขน โคมยาวไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ม. พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้ พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ ๑. ถนนหนองกันเกรา จำนวน ๙๘ โคม ๒. ถนนมาบใหญ่ จำนวน ๔๐ โคม ๓. ถนนหนองแหวน จำนวน ๓๘ โคม ๔. ถนนศาลาตาผ่อง (ชุมชนหนองแหวน) จำนวน ๔๒ โคม รวมจำนวน ๒๑๘ โคม ราคาโคมละ ๗,๐๐๐ บาท	๑,๕๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๒๑๘ โคม	-มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน -มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างและปรับรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสัญจรไปมาได้สะดวก	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร -จำนวน ๑ เส้น	๕๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ถนนมีมาตรฐานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการวางท่อลอดถนนแหลมยาง (ลำรางคึกฤทธิ์) **(ชุมชนแหลมยาง)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบาย ปลอดภัย	-โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø ๐.๘๐ ม. (คู่) ยาว ๑๑.๐๐ ม.	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- โดยวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ม. X ๑.๕๐ม. ยาว ๑๒.๐ ม. - บริเวณหน้ารีสอร์ทบ้านใบเตยถนนสารนารถ ซอย ๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัย	-รางระบายน้ำมาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนศาลาตาผ่องด้านขวาทางต่อจากของเดิมไปบรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	-โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ม. บ่อพักทุกระยะ ๑๕ ม.	๒๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ตอนป่าเตียน ระหว่าง กม.๒๗๑+๒๒๓ ถึง กม.๒๗๑+๔๙๙ (หน้าสถานีบริการ น้ำมันบางจาก ไต๋ปิโตเลียมถึงแยกถนนบายพาส)	-เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร -เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่าง	-โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙ เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม HPS ขนาด ๑ X ๒๕๐ วัตต์ -จำนวน ๑๔ ต้น	-	๖๓๘,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑๔ ต้น	-ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น -มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ ๑) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ ๒) **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	ส่วนที่ ๑ ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. ความยาว ๑๔๖ ม. ส่วนที่ ๒ ทำรางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๔๓ ม. ส่วนที่ ๓ ทำการขยายผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. ทั้งสองฝั่งหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม.รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.	๑,๖๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย ๕ **(ชุมชนแหลมยาง)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๓๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๖๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๑๑๔,๓๐๐ บาท**	-	-	๑๑๔,๓๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย ๗ **(ชุมชนแหลมยาง)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๔๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๕๗๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๔๖,๙๐๐ บาท**	-	-	๔๖,๙๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรงเลื่อย บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง **(ชุมชนดอนมะกอก)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๔๖๔ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๘ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๕๐๔ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๑๖๒,๔๐๐ บาท**	-	-	๑๖๒,๔๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ (เส้นที่ ๒) **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๘๘ เมตร จำนวน ๒ เส้น - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จำนวน ๒ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๘๘ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท**	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ (เส้นที่ ๓) **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จำนวน ๓ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๑๐๔ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๖๓,๘๐๐ บาท**	-	-	๖๓,๘๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๓๕ เมตร จำนวน ๒ เส้น - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จำนวน ๑ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๑๓๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๒๖,๖๐๐ บาท**	-	-	๒๖,๖๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญมี **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๑๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๓๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๔๙,๔๐๐ บาท**	-	-	๔๙,๔๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๓๙๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๓๙๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๖๐๐ บาท**	-	-	๑๑๒,๖๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ๒ แหลมต่อจากของเดิม **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก ๐๒.๑ - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๒๑๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น - สายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด ๒. แผนกไฟสาธารณะ ๐๒.๒ - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๒๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น **รวมเป็นเงิน ๗๘,๖๐๐ บาท**	-	-	๗๘,๖๐๐	-	-	จำนวน ๑ แห่ง	-มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ **(ชุมชนแหลมยาง , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน , ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) , ชุมชน-หนองควายเขาหัก , ชุมชนโพธิ์เงิน , สุนทรโวหาร)**	- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพียงพอเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชน - เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	- เพื่อติดตั้งดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมแขนโคมยาวไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ม. พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้ - พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่ บริเวณ ๑.) ถนน ๒ แหลม ต่อจากของเดิม จำนวน ๗ โคม ๒.) ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ (เส้นที่ ๓) จำนวน ๖ โคม ๓.) ซอยโรงเลื่อยเฮียตุ้น จรดคลอง จำนวน ๘ โคม ๔.) ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ (เส้นที่ ๒) จำนวน ๔ โคม ๕.) ซอยบุญมี จำนวน ๑๐ โคม ๖.) ถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ จำนวน ๓ โคม ๗.) หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ จำนวน ๑๐ โคม ๘.) ถนนแหลมยาง ซอย ๗ จำนวน ๑๓ โคม ๙.) ถนนแหลมยาง ซอย ๕ จำนวน ๑๐ โคม - พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่ / รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ ๑.) ถนนแหลมยาง จำนวน ๖๐ โคม ๒.) ถนนสุนทรภู่ ๔ จำนวน ๓๖ โคม ๓.) ถนนท่ายายบุญ - บนเนิน , ซอยบ้านนา ๑ และซอยบ้านนา ๓ จำนวน ๔๐ โคม ๔.) ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ (โรงเรียนอนุบาลหลานรักถึงโรงเรียนรุ่งนภาพิทยาจำนวน ๒๒ โคม รวมทั้งสิ้น ๒๒๙ โคม ราคาโคมละ ๗,๐๐๐ บาท	-	-	๑,๖๐๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ๒๒๙ โคม	-ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น -มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
	๔๑ โครงการ	-	-	**๖๐,๒๙๖,๓๐๐**	**๑,๘๐๕,๘๐๐**	**๒,๓๐๒,๖๐๐**	-	-	-	-	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามบาสเก็ตบอลตลาดเทศบาล ๔ **(ชุมชนมาบใหญ่)**	- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่มาออกกำลังกายใช้บริการ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย - มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน	- ปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๒ สนาม - ปรับปรุงกันสาดโดยรอบ - ปรับปรุงท่อระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ - ปรับปรุงทางเข้า - ออก - เพิ่มแสงสว่างบริเวณโดยรอบ - ปรับปรุงระบบปิด - เปิดแสงสว่าง ภายในสนามบาสเก็ตบอล - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนทั้งสนามฯ - เพิ่มที่นั่งเพื่อให้นักกีฬาได้พักผ่อน โดยรอบ - เทพื้นปูนโดยรอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	๓,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการมาออกกำลังกาย -มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่มีมาตรฐาน	กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันได ราวระเบียง และระแนงไม้เลื้อย อาคารหอประวัติเมืองแกลง	- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่มาใช้บริการห้องสมุดเทศบาลฯ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงซ่อมแซมราวบันได ราวระเบียงและระแนงไม้เลื้อย - บริเวณอาคารหอประวัติเมืองแกลง	๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการมาใช้บริการห้องสมุดเทศบาล	กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ
รวม	**๒ โครงการ**	**-**	**-**	**๔,๐๒๕,๐๐๐**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร **(ชุมชนหนองแหวน)**	- เพื่อเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำประปา	-โดยวางท่อจากปากทางเข้าหมู่บ้านติดถนนศาลาตาผ่องใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๘ เมตร และวางท่อภายในหมู่บ้านทั้งหมดโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ แทนท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว เดิมความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๗๑๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑,๘๐๓,๑๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	- ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น	กองการประปา
๒	โครงการปรับปรุงวางท่อเมจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-โดยปรับปรุงจากท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๖๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๖๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด ไม่มีตะกอนปนเปื้อน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงวางท่อเม จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน ซอยโรงไฟฟ้าเก่า ทั้ง ๒ ฝั่ง จากปากทางฝั่งถนนสุนทร ฝั่งทิศเหนือมาเชื่อมกับถนน เทศบาล ๓ ซอย ๔ โดยปรับปรุงจากจากท่อ A Ø ๔ นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อPVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-วางท่อจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๔ นิ้ว ความยาว ๘๐๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๖๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด ไม่มีตะกอนปนเปื้อน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๔	โครงการปรับปรุงวางท่อเม จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน เทศบาล ๑ ฝั่งทิศตะวันออ ถนนเทศบาล๒ ฝั่งทิศ ตะวันตกและถนนเทศบาล ฝั่งทิศตะวันตก **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า และชุมชนสุนทรโวหาร)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่ว และตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-วางท่อบริเวณถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศตะวัน-ออกและถนนเทศบาล ๓ ฝั่งทิศตะวันตก ใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒๐๐ มม. ความยาว ๑,๗๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ และถนนเทศบาล ๒ ฝั่งตะวันตก ใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑๕๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๓,๔๒๒,๑๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงวางท่อเมจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ ฝั่งทิศใต้ **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา	-วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ซอย ๗ ฝั่งทิศใต้จากปากทางฝั่งติดถนนสุนทรภู่ไปชนกับถนนพลงช้างเผือกโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑๕๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑,๒๔๖,๑๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๖	โครงการปรับปรุงวางท่อเมจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนข้างเทศบาลด้านทิศตะวันออก **<u>ชุมชนแกลงแกล้วกล้า</u>**	-เพื่อเปลี่ยนท่อ GS Ø ๒ นิ้ว เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-วางท่อจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	๒๔๑,๕๐๐	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด ไม่มีตะกอนปนเปื้อน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA ๓ เฟส บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงใกล้ดับเพลิง และโรงสูบน้ำดิบคลองวังหว้า	- เพื่อปรับปรุงเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์สำหรับการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA ๓ เฟสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๒ เครื่อง	-มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการผลิต-จ่ายน้ำประปา	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนบ้านบึง-แกลง ฝั่งทิศตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณหน้าตลาดคลองถมถึงบริเวณเต็นท์รถแยกหมอเปลี่ยน **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	-โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางขนาด Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๘๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนศาลาตาผ่องฝั่งทิศใต้ โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลสข้ามถนนมาฝั่งทิศใต้ไปออกทางถนนบ้านบึง-แกลง **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อเพิ่มแรงดันและปริมาณน้ำในการจ่ายน้ำประปารองรับผู้ใช้น้ำได้มากขึ้น	-โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางขนาด Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๓๙๔ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมจ่ายน้ำประปา บริเวณจากเสารับท่อถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอ **(ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนโพธิ์ทอง**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-งานปรับรุงท่อเมน ขนาด Ø ๖ นิ้ว เปลี่ยนจากท่อ AC ขนาด Ø ๖ นิ้ว เป็นท่อ PVC ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดแหวนยาง ความยาว ๔๖๐ เมตร	-	๔๙๙,๖๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาด ไม่มีตะกอนปนเปื้อน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อ-เมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย ๑ ฝั่งทิศเหนือ , ซอย ๒ ฝั่งทิศใต้ , ซอย ๓ และซอย ๕ ทั้งสองฝั่ง **(ชุมชนสารนารถ)**	- เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	- เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาเริ่มจากปากทางถนนศาลาตาผ่องซอย ๑ ฝั่งทิศเหนือ ซอย ๒ ฝั่งทิศใต้ ซอย ๓ และซอย ๕ ทั้งสองฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	๗๕๙,๐๐๐	-	-	-	- จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย ๗ ทั้งสองฝั่ง **(ชุมชนสารนารถ)**	- เพื่อขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	- เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนศาลาตาผ่อง ซอย ๗ ทั้งสองฝั่งโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในระบบประปาโรงสูบน้ำหนองแหว **(ชุมชนหนองแหวน)**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสัญจรไปมาได้สะดวก	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	-	๔๖๘,๐๐๐	-	-	-	- จำนวน ๑ งาน	- ถนนมีมาตรฐานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบโรงสูบน้ำวังหว้า	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำดิบให้เพียงต่อการผลิตน้ำประปา	- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕๐ แรงม้า อัตราสูบ ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด - ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ตู้ - ท่อทางดูด ท่อทางส่ง ขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และรับท่อ จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๘๒๐,๐๐๐	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง	กองการประปา
๑๖	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงสูบน้ำหนองแหวน **(ชุมชนหนองแหวน)**	- เพื่อสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และปรับพื้นที่ติดตั้งพร้อมใช้งาน	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-จำนวน ๑ แห่ง	-การผลิตและจ่ายน้ำต่อเนื่อง มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการจัดทำข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข(DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา	- เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	- ข้อมูลแผนที่ทางอากาศแบบเชิงเลข จากข้อมูลภาพ UAV (โดรน) รายละเอียด ๒๐ ซม. หรือภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ๓๐ ซม.และความสูงเชิงเลข (DEM) -ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลแนวท่อประปาและหัวจ่ายประปา ข้อมูลอาคารของเทศบาลตำบลเมืองแกลงข้อมูลเส้นชั้นความสูงความละเอียด ๓๐ ซม. หรือดีกว่าด้วยข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายจาก UAV และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง -ข้อมูลโมเดลดิจิทัล ๓ มิติ -ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-เทศบาลฯ มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	กองการประปา
๑๘	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงสูบน้ำหนองแหวน **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในโรงสูบฯ	-รั้วฐานราก ค.ส.ล. ติดโครงตาข่ายลวดหนามพร้อมประตู ความยาว ๙๒ เมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-โรงสูบน้ำไม่เกิดความเสียหายจากบุคคลภายนอก	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการทาสีหอถังสูงและรั้วรอบบริเวณโรงสูบน้ำหนองแหวน **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อความสวยงามของหอถังสูงและรั้วรอบโรงสูบน้ำหนองแหวน	ทาสีหอถังสูง ๑ ถังและรั้วด้านโรงสูบ	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-จำนวน ๑ แห่ง	-โรงสูบน้ำภูมิทัศน์ดูสวยงามได้มาตรฐาน	กองการประปา
๒๐	โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ **(ชุมชนหนองแหวนและชุมชนมาบใหญ่)**	- เพื่อขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	-โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถ.หนองแหวนฝั่งตะวันตก ข้ามถนนบ้านบึง-แกลง เข้าสู่ถนนหนองกันเกราฝั่งตะวันออก ข้ามถนนเข้าสู่ถนนเข้าที่ว่าการอำเภอแกลง เลี้ยวซ้ายเข้าทางสาธารณะผ่านสวนยางพารา ออกสู่ถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก ประสานแนวท่อเดิม -โดยวางท่อ PVC แหวนยางชั้น ๘.๕ Ø ๘ นิ้ว และท่อ HDPE ขนาด Ø ๒๐๐ มม. PN ๑๐ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓,๗๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง ๒ ฝั่ง **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อPVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูนลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-วางท่อจากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพลงช้างเผือกโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๘ นิ้ว ฝั่งตะวันออก ความยาว ๑,๕๑๐ เมตร และและขนาด Ø ๖ นิ้ว ฝั่งตะวันตก ความยาว ๑,๕๔๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์	๔,๐๐๘,๖๐๐	-	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๒๒	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย ๕ ฝั่งทิศเหนือ **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ PVC ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูนลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา	- วางท่อจ่ายน้ำประปาจากด้านถนนสุนทรภู่ประสานกับท่อด้านถนนพลงช้างเผือกโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๕๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	๖๘๖,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนนพเก้า ซอย ๙ ฝั่งทิศตะวันออก และแยกเข้าซอย **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	-เริ่มจากปากทางถนนนพเก้า ซอย ๙ ฝั่งทิศ-ตะวันออกและแยกเข้าซอย โดยใช้ท่อ PVCแหวนยาง ขนาด ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๗๒๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	๔๐๔,๑๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
๒๔	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาซอยจินดาวัฒน์ต่อจากของเดิม (ซอยบ้านเฮียอั้ง) **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	-เริ่มจากซอยจินดาวัฒน์ปากซอยเข้าบ้านเฮียอั้ง ฝั่งทิศใต้ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	๑๐๗,๓๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
๒๕	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนสุนทรภู่ ซอย ๕ แยกเข้าซอยบ้านคุณสำริน **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	-เริ่มจากปากทางเข้าบ้านคุณสำริน ฝั่งทิศตะวันออก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑๗๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	๘๘,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	-เพื่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	-เริ่มจากปากทางถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ ทั้งสองฝั่ง และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ ฝั่งทิศเหนือ ไปเชื่อมต่อกันหน้าโรงเรียนรุ่งนภา แล้วตรงไปถนนเชื่อมหมู่บ้านเอื้ออาทรโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๔๓๗ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	๗๗๙,๖๐๐	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
๒๗	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนมาบใหญ่ ซอย ๕ ฝั่งทิศเหนือ **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อเปลี่ยนท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) เป็นท่อ (PVC) ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าท่อปูน ลดปัญหาการแตกรั่วและตะกอนสะสมในท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ำประปา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	-เริ่มจากปากทางถนนมาบใหญ่ ซอย ๕ ฝั่งทิศเหนือ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕๘๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	๖๓๘,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
๒๘	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณโรงสูบน้ำวังหว้า)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบส่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา ที่โรงประปาแห่งที่ ๒	- เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ - ท่อดูดและท่อส่งน้ำ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด	-	-	๔๕๙,๖๐๐	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	- การสูบส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาที่โรงประปาแห่งที่ ๒ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	กองการประปา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพัสดุ **(ชุมชนหนองกระโดง)**	- เพื่อให้กองการประปามีห้องเก็บเอกสารและพัสดุที่มีมาตรฐาน	- โดยก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. X ๑๒.๐๐ ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. - บริเวณโรงประปาแห่งที่ ๒	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	- จำนวน ๑ อาคาร	- กองการประปามีห้องเก็บเอกสารและพัสดุที่ได้มาตรฐาน	กองการประปา
รวม	๒๘ โครงการ	-	-	๑๘,๓๒๔,๕๐๐	๑,๓๕๑,๐๐๐	๒,๓๙๗,๐๐๐	๑,๘๔๑,๑๐๐	๓,๖๗๖,๐๐๐	-	-	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหลานรัก **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	- โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ ม. ความยาวฝั่งโรงเรียนอนุบาลหลานรัก ๑๒๕ เมตร, ความยาวฝั่งตึกแถว ๑๔๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล.ทุกระยะ ๑๕ เมตร ทั้งสองฝั่ง	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุวางท่อระบายน้ำบริเวณวงเวียนใน **(ชุมชนสุนทรโวหาร)**	-เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	-โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๓ ม. พร้อมปรับผิวบริเวณหลังท่อ	-	๖๖,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ -ร้อยละ ๖๐ ของประชาช ได้รับความสะดวกในกา เดินทางสัญจ ไปมา มีควา ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-น้ำระบายสะดวกมากยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนอง-กันเกรา ซอย ๒ (ซอยหลังโรงงานญี่ปุ่นไปคลองถม) **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจร	- โดยการเสริมผิวจราจร (Overlay) หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพัก คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม. และรื้อวางใหม่ท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม.รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. (ข้างเดียว) ฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพัก คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม. ยาว ๗๘ ม. (ออกถนนบ้านบึง-แกลง)	-	๓,๓๙๔,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบใหญ่ ซอย ๕ **(ชุมชนหนองแตงโม)**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- โดยปรับปรุงด้วยการเสริมผิวจราจร Overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๖ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม.	-	๒๗๘,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น - ร้อยละ ๖ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ **(ชุมชนมาบใหญ่)**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล.กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๕ ม.	-	๖๕๖,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท **(ชุมชนแหลมยาง , ชุมชนในยาง,โพธิ์ทอง และชุมชนสุนทรโวหาร**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- โดยการเสริมผิว (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๙๘ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๘๔ ตร.ม.	-	๓,๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	- เพื่อให้การน้ำสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัย	-โดยมีขนาด ๓๐x๓๐ ซม. ยาว ๑๖๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน รน-๓๐๑/๖๑ แบบ ก-๓๐ ของกรมทางหลวงชนบท	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	- การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กับซอย ๔ (เส้นที่ ๓) **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้างบ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.	-	๗๓๙,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านป้าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย ๓ **(ชุมชนโพธิ์เงิน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม.	-	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการจัดทำเนินชะลอความเร็ว **(ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดงและชุมชนหนองแหวน)**	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย	- โดยจัดทำเนินชะลอความเร็วจำนวน ๕ ลูก ดังนี้ ๑) ชุมชนหนองแตงโม ๑.๑ ถนนมาบใหญ่ ซ.๕ จำนวน ๑ ลูก ๑.๒ ถนนนพเก้า ซ.๘ จำนวน ๑ ลูก ๒) ชุมชนหนองกระโดง ๒.๑ ซอยจินดาวัฒน์ จำนวน ๒ ลูก ๓) ชุมชนหนองแหวน ๓.๑ ซอยภายในหมู่บ้านพวงเพชร จำนวน ๑ ลูก	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๕	- ทำให้เด็กและประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย (บ้านเฮียตุ้น) **(ชุมชนดอนมะกอก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	-	๖๙๒,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างโรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) ซอยแยกจาก ถ.สุนทรภู่ ซอย ๕ **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตร.ม.	-	๕๒๕,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุงอำนวย ยั่งยืน **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนศาลาตาผ่อง (หลังร้านขายปุ๋ย) **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว๑๑๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น -ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่ออำนวยความสะดวกเด็กนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาคาร	-เพื่อก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารขนาด ๓ X ๒๗ ม. -หลังคาทางเดินจัดทำเป็นโครงหลังคาเหล็ก ทรงจั่วมุงกระเบื้องว่าวคลุมทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า ๓ X ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ ม. - จำนวน ๑ แห่ง	-	๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ แห่ง	-ทำให้ครูบุคลากร นักเรียนมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทำให้อาคารสวยงาม เป็นระเบียบ	-ติดตั้งประตูบานเลื่อนรางแขวนคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๙๒ X ๒.๕๒ ม. ประกอบด้วยแผงกระจกอลูมิเนียมและลูกฟูกล่าง -จำนวน ๑ แห่ง	-	๑๖,๐๐๐	-	-		-จำนวน ๑ แห่ง	- ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	เพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอน	-จำนวน ๑ งาน -โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.	-	๓๕๘,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-ทำให้ครู บุคลากร นักเรียน มีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่อให้นักเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียนการสอน	-โดยปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์ เป็นงานตกแต่งผนังห้อง โดยการเพ้นท์ภาพซึ่งรูปภาพจะเป็นแนววิทยาศาสตร์ภาพสุริยะจักรวาลหรือภาพที่โรงเรียนกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร ครุภัณฑ์ประกอบด้วย ๑) โต๊ะทรงคางหมู แบบมีแผ่นชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ซม. X ๕๑ ซม. X ๗๕ ซม. จำนวน ๑๒ ตัว ๒) เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ ซม. X ๓๖ ซม. X ๕๐ ซม. จำนวน ๓๖ ตัว ๓) ตู้ไม้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. X ๖๐ ซม. X ๘๐ ซม. พร้อมอ่างล้างมือและก๊อกน้ำ จำนวน ๒ ตัว ๔) ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. X ๖๐ ซม. X ๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๕) ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. X ๕๐ ซม. X ๒๐๐ ซม. จำนวน ๓ ตัว ๖) โต๊ะไม้พร้อมอ่างและก๊อกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. X ๖๐ ซม. X ๙๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ๗) แท่นไม้ยกพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม X ๒๐๐ X ๑๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ๘) เครื่องชั่ง Triple Beam จำนวน ๑ เครื่อง ๙) หุ่นจำลองอวัยวะมนุษย์ ชาย หญิง จำนวน ๑ ชุด ๑๐) หุ่นจำลองเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ประกอบด้วย เซลล์พืช ๓๐ ชนิด เซลล์สัตว์ ๑๗ ชนิด จำนวน ๑ ชุด ๑๑) ชุดวงจรไฟฟ้า ๑๒๐๐ แบบ จำนวน ๒ ชุด ๑๒) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานการสอน จำนวน ๒ เครื่อง - จำนวน ๑ งาน	-	๔๖๔,๙๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-ทำให้นักเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานมาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้าซอย ๙ (สาย ๓) **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจากถนนบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสโคสท์เฟอร์นิเทคจำกัด) **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๗๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ตร.ม.	-	๑,๐๗๘,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย ๙ (บ้านนายประสิทธิ์) **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รางวี ค.ส.ล. ข้างละ ๑ เมตร และบ่อพักน้ำ ทุกระยะ ๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	๓,๓๙๒,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย ๓ ต่อจากของเดิม (บ้านคุณสมชายถึงบ้านคุณจั่น) **(ชุมชนโพธิ์เงิน)**	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๓๓,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม (บ้านครูติ๊ด ดนตรีไทย) **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร	-	๑,๗๒๔,๐๐๐	๑,๗๒๔,๐๐๐	-		-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ หลังห้องแถวคุณโอ๋ **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๗๙๑,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง ซอย ๔ (ซอยบ้านนายจำลอง หมั่นสมัคร) **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๕ เมตร ข้างเดียว	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ (ซอยข้างบ้านตาฮะ) **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๒ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร , กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รางวี คสล. ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ม. และบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง	-	-	๑,๕๔๔,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ช่างเหล็ก) **(ชุมชนแหลมยาง)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	-	-	๓๔๓,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา **(ชุมชนมาบใหญ่ และชุมชนสารนารถ)**	- เพื่อปรับปรุงเกาะกลางถนนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	- โดยการรื้อเสาไฟเดิมออก ปรับระยะเสาไฟใหม่ พร้อมติดตั้งเป็นเสาไฟ สูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ม. กิ่งคู่ จำนวน ๓๙ ต้น และกิ่งเดี่ยว จำนวน ๒๐ ต้น รวมจำนวน ๕๙ ต้น ตลอดเส้นทาง รื้อหญ้า , ล้อมย้ายต้นไม้ออกจากเกาะกลางออก ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นรวงผึ้ง,ต้นราชพฤกษ์) และไม้ประดับ พื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๕ ตร.ม. พร้อมปรับปรุงระบบสัญญาณจราจรป้ายและเส้นจราจร ตลอดสายทาง	-	-	๔,๔๑๖,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ งาน	- ทำให้เกาะกลางถนนมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น - มีถนนที่เป็นสัญลักษณ์เทิดทูนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการจัดทำเนินชะลอความเร็ว **(ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย	-โดยจัดทำเนินชะลอความเร็ว จำนวน ๗ ลูก ดังนี้ ๑) ชุมชนดอนมะกอก จำนวน ๓ ลูก ๒) ชุมชนโพธิ์ทอง จำนวน ๑ ลูก ๓) ชุมชนหนองแตงโม จำนวน ๒ ลูก แบ่งเป็น ถนนมาบใหญ่ ซอย ๕ จำนวน ๑ ลูก / ถนนนพเก้า ซอย ๘ จำนวน ๑ ลูก ๔) ชุมชนหนองแหวน บริเวณซอยหมู่บ้านพวงเพชร จำนวน ๑ ลูก	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-จำนวน ๗ ลูก	-ทำให้เด็กและประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ แบบเขื่อนโต๊ะ **(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมและป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ำประแส -ประชาชนในชุมชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมภายในชุมชน	-โดยใช้เสาเข็มตัว I เสียบแผ่นคอนกรีต มีพื้นทีทางเดินบนสันเขื่อนยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. พร้อมตกแต่งราวระเบียงและระบบไฟฟ้า บริเวณท่าน้ำแหลมท่าตะเคียน เชื่อมระหว่างพนังกั้นน้ำเดิม	-	๒,๔๑๓,๐๐๐	๒,๔๑๓,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-น้ำไม่ท่วมและไม่กัดเซาะริมตลิงแม่น้ำประแส -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมภายในชุมชน	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม **(ชุมชนโพธิ์เงิน)**	เพื่อปรับปรุงพื้นลานระเบียงศาลาให้มีความสวยงามและได้มาตรฐาน	โดยการวางแผ่นพื้นพร้อมคอนกรีตพิมพ์ลาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๓ ตร.ม. และทาสีบริเวณรอบศาลาเก้าเหลี่ยม	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ งาน	พื้นลานระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยมมีความสวยงามและมีมาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นออกกำลังกาย **(ชุมชนในยาง)**	-ประชาชนมีความสะดวกสบายในการมาออกกำลังกาย -เพื่อให้เครื่องเล่นออกกำลังกายมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น	-เป็นโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ ม. Xยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๘๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๘๔ ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-จำนวน ๑ งาน	-ประชาชนสะดวกสบายในการออกกำลังกาย -เครื่องเล่นออกกำลังกายมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล.ทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ ๑) **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๕ ม. , รางวี คสล. กว้างข้างละ ๑ ม.๒ ข้างทางและเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ม. พร้อมสัญญาณจราจรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๗๒ ตร.ม.	-	-	๕,๖๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ถนนและท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล.ทั้ง ๒ ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ๕ (ซอยสิงขร เชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ) **(ชุมชนหนองกระโดง)**	-เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบาย ปลอดภัย	-โดยวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๕ เมตร รางวี คสล. กว้างข้างละ ๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๒ เมตร ทั้งสองข้างทาง , รางตัว U ฝาเรียบขนาด ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๑ เมตร ทั้งสองข้างทาง	-	-	๑,๘๗๙,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ งาน	-ท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย ๕ (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) **(ชุมชนพลงช้างเผือก)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยขุดรื้อ ปรับลดระดับถนน และเทคอนกรีตคืนสภาพระดับผิวเดิมหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร เต็มพื้นที่ผิวจราจรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๖ ตารางเมตร	-	-	๘๗๗,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ (ซอยเข้าโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา) **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	-เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๓ เมตร รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ เมตร ฝั่งซ้ายและเพิ่มขยายผิวจราจร คสล.หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. กว้างตามสภาพ	-	-	-	-	๑,๐๖๘,๐๐๐	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างหอพระประจำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่อให้โรงเรียนมีหอพระประจำสถานศึกษาไว้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ	-จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๓x๓ ม. ยกระดับพื้นมีแท่นบุหินประดับติดบัว	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-๑ แห่ง	- เพื่อให้สถานศึกษามีหอพระ ประจำสถานศึกษา	กองช่าง (กองการศึกษา งานโรงเรียน)
๓๘	โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	เพื่อให้อาคารเรือนพยาบาลสวยงามและสะดวกต่อการใช้ทำกิจกรรมต่างๆ	โดยการปูพื้นกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ X ๖๐ ซม. ในตัวอาคารเรือนพยาบาล , ปูพื้นกระเบื้องบริเวณขั้นบันได ขึ้น - ลง จำนวน ๔ จุด โดยปูพื้นกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๔๐ ซม. พร้อมจมูกบันได มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม. และทำการก่ออิฐ ฉาบ ทาสี มีความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. บริเวณข้างหลังใต้ตัวอาคาร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม.	-	-	๑๗๖,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ งาน	อาคารเรือนพยาบาลสวยงามและสะดวกต่อการใช้ทำกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น	กองช่าง (กองการศึกษา งานโรงเรียน)
๓๙	โครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศสมช.สารนารถ **(ชุมชนสารนารถ)**	-เพื่อให้ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	-โดยต่อความยาวช่วงอาคารขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. X ๑๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. เป็นโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทพร้อมปูกระเบื้องและระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-จำนวน ๑ อาคาร	-ทำให้ชุมชนมีอาคารอเนกประสงค์ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล-เมืองแกลง **(ชุมชนหนองกระโดง)**	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	- เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ม. - ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ม. - ภายในอาคารมีเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อม - มีลานจอดรถ	-	๒๙,๘๒๗,๐๐๐	๒๙,๘๒๗,๐๐๐ - ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. - มีถนนรอบบริเวณมีรั้ว - มีระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-จำนวน ๑ อาคาร	- ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ (สุกร) ที่สดสะอาด ถูกหลักอนามัย - มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ	กองช่าง กองสาธารณสุขงานบริการฯ
๔๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยจันทวิทย์ **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-โดยขุดรื้อ ปรับลดระดับถนน และเทคอนกรีตคืนสภาพระดับผิวเดิมหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร เต็มพื้นที่ผิวจราจรพื้นที่ถนนกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๙ ตร.ม.	-	-	๔๒๒,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑ **(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	-เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบาย ปลอดภัย	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๖ ม. รางวี คสล.ข้างละ ๑.๐๐ ม. ทั้งสองข้าง บ่อพักน้ำ คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม.	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	-ท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น -ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน-เกาะหนองโบสถ์ บริเวณหลัง รพ.แกลง **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๓๙๔ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. ข้างเดียว	-	-	๑,๕๘๙,๐๐๐	-	-	-จำนวน ๑ เส้น	- ถนนและท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา **(ชุมชนโพธิ์เงิน)**	- เพื่อเป็นสถานที่ช่วยเหลือรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการออกกำลัง-กาย - เพื่อเป็นสถานที่ประจำการกรณีแพทย์-พยาบาลมาปฏิบัติงาน	โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงเหล็ก ผนังบุด้วยอลูมิเนียมลอนลูกฟูก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ม .X ๓.๕๐ ม. หลังคามุงด้วยเมทัลชีท มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘.๗๕ ตร.ม.	-	-	๑๔๒,๘๐๐	-	-	- จำนวน ๑ อาคาร	- มีสถานที่ช่วยเหลือรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน - มีสถานที่ประจำการกรณีแพทย์-พยาบาลมาปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๑ ซอย ๗ **(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยถนนเทศบาล ๑ - ตลาดเย็น เสริมผิวจราจร Overlay เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๗-๑๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตร.ม. และแยกเลี้ยวขวาขึ้นไปถนนเทศบาล ๑ ซอย ๗ กว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๗.๕๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๗.๕๐ ตร.ม.	-	-	๓,๐๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล **(ชุมชนโพธิ์เงิน)**	- เพื่อปรับปรุงลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน - เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน เด็ก เยาวชน มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	- โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวปูยางไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๗ ตร.ม. - บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	-	-	๒,๗๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ งาน	- ทำให้ได้ลู่วิ่งที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ทำให้ประชาชน เด็ก เยาวชน มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง(ต่อจากของเดิม) **(ชุมชนหนองแหวน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยเป็นผิวจราจร คสล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม.	-	-	๘๙๒,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๘	โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอโมพลาสติก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. เพื่อจัดระบบจราจร , แบ่งช่องจราจร, จุดห้ามจอด , จุดหยุดรถ , เส้นบนเนินชะลอความเร็ว , และอื่นๆ บริเวณเส้นทาง , จุดตัด , จุดแยก , จุดเสี่ยง , เนินชะลอความเร็ว บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยพลงช้างเผือก ๓ จากเดิมกว้าง ๖.๐๐ ม. เป็น ๙.๐๐ ม. **(ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**	-เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยเป็นผิวจราจร คสล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. กว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. ทั้งสองฝั่ง	-	๔,๗๖๘,๐๐๐	๔,๗๖๘,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ถนนและท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ ซอย ๗ ไปออกถนนเจริญสุข **(ชุมชนหนองแตงโม)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยเป็นผิวจราจร คสล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตร.ม.	-	๖๐๕,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยหนองกันเกรา ๕ **(ชุมชนมาบใหญ่)**	-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยขยายผิวจราจร คสล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวและเส้นจราจร	-	๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทางสัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล.ทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ถนนเกาะหนอง-โบสถ์ (ช่วงที่ ๒) กม. ๐+๖๘๔ ถึง ๑+๔๕๙ **(ชุมชนในยาง)**	-เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๕ เมตร รางวี คสล.กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร สองข้างทาง (หักส่วนท่อระบายน้ำ บ่อพักรางวี คสล.ออกบริเวณด้านติดกำแพงหลังโรงพยาบาลแกลง) และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗๗๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมสัญญาณจราจร	-	๕,๘๖๖,๐๐๐	๕,๘๖๖,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ เส้น	- ถนนและท่อระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๕๒ โครงการ			-	๖๔,๕๒๐,๐๐๐	๗๙,๓๗๖,๘๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๓,๐๔๒,๐๐๐	-	-	

158/5